

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di Riqualificazione del Nodo di Scambio sito in Piazza Martiri di Ungheria Comune di VELLETRI (RM)

COMMITTENTE: Cotral Spa

Data, _____

IL TECNICO

Ing. Antonio Cacciotti
Antonio Cacciotti

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 | Oneri ricerca passaggi cavi all'interno di edificio,finalizzato alla realizzazione degli allacciamenti elettrici e/o dati comprensivo delle aperture di scatole derivazione . verifi ... e passaggio cavi per raccordare le nuove vie cavo lettrico e datie quant'altro occorre per la realizzazione delle opere euro (zero/00) | | 0,00 |
| Nr. 2 013124a | Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A, tipo «AS»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A euro (duecentoventinove/21) | cad | 229,21 |
| Nr. 3 025159b | Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 20 mm euro (quattro/23) | m | 4,23 |
| Nr. 4 043173c | Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in policarbonato autoestinguente; grado di prot ... uibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di sistema: 20 W, lunghezza 1200 mm euro (novantadue/86) | cad | 92,86 |
| Nr. 5 053030b | Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, in tessuto di poliestere alta tenacità gommata, rivestimento interno in EPDM, completa di raccordo a norma UNI 804: UNI 45: lunghezza 15 m euro (sessantacinque/80) | cad | 65,80 |
| Nr. 6 075028c | Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400 mm euro (cinquantaquattro/18) | cad | 54,18 |
| Nr. 7 095127b | Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi FTP euro (cinquantauno/32) | cad | 51,32 |
| Nr. 8 105033a | "Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, ... progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 480 kg: 4 fermate" euro (quarantaunomilacentocinquantaquattro/91) | cadauno | 41'154,91 |
| Nr. 9 105033a | Ascensore a trazione oleodinamica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 Hz, ... di progetto e incluse tutte le opere, murarie e non, necessarie alla sua installazione: portata fino a 480 kg: 4 fermate euro (quarantaunomilacentocinquantaquattro/91) | cad | 41'154,91 |
| Nr. 10 185056a | Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione giorno/notte, filtro infrarossi rimovibile, controllo locale e remoto di bilanciamento del bianco, controllo esposizione, con ... on Detector, alimentazione 24 V c.a./ 12 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: risoluzione massima 1.920 x 1.080 euro (cinquecentosessantaotto/29) | cad | 568,29 |
| Nr. 11 A02.01.009.b | Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e ma ... on carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.) euro (duecentouno/27) | mc | 201,27 |
| Nr. 12 A03.01.009.e | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... scluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm euro (sei/40) | mq | 6,40 |
| Nr. 13 A03.01.014.a | Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati euro (centododici/07) | mc | 112,07 |
| Nr. 14 A03.01.015.c | Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès euro (quindici/21) | mq | 15,21 |
| Nr. 15 A03.01.015.d | Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... so il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili euro (otto/00) | mq | 8,00 |
| Nr. 16 A03.01.017.a | Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito pro ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato euro (due/40) | mq | 2,40 |
| Nr. 17 A03.02.005 | Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso. euro (zero/88) | kg | 0,88 |
| Nr. 18 A03.02.010.a | Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito pro ... Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: massello autobloccante in calcestruzzo euro (dieci/40) | mq | 10,40 |
| Nr. 19 A03.02.013.b | Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... uale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore oltre i 3 e fino a 6 cm euro (trentasei/02) | mq | 36,02 |
| Nr. 20 A03.02.028 | Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (venti/82) | mq | 20,82 |
| Nr. 21 A03.02.029 | Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (ventiquattro/82) | mq | 24,82 |
| Nr. 22 A03.02.030 | Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo euro (quattordici/09) | mq | 14,09 |
| Nr. 23 A03.03.002.a | Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume euro (sessantaotto/05) | mc | 68,05 |
| Nr. 24 A03.03.004.c | Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: plastica euro (sette/75) | kg | 7,75 |
| Nr. 25 A03.03.005.a | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | carico a mano euro (trentasei/66) | ton | 36,66 |
| Nr. 26 A03.03.005.a | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano euro (trentasei/66) | ton | 36,66 |
| Nr. 27 A03.03.005.e | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere euro (uno/10) | ton | 1,10 |
| Nr. 28 A03.03.006 | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. euro (ottantanove/31) | ton | 89,31 |
| Nr. 29 A03.03.007.a | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ocali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero euro (tredici/55) | ton | 13,55 |
| Nr. 30 A03.03.007.a | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero euro (tredici/55) | ton | 13,55 |
| Nr. 31 A03.03.007.b | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero euro (ventiquattro/84) | ton | 24,84 |
| Nr. 32 A03.03.007.b .01 | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... egolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali di risulta provenienti da sfalci e potature a recupero euro (centododici/91) | ton | 112,91 |
| Nr. 33 A03.03.007.c .01 | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... lizzazione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5) euro (trentadue/62) | ton | 32,62 |
| Nr. 34 A03.03.007.j | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... o occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a recupero euro (zero/61) | kg | 0,61 |
| Nr. 35 A03.03.007.l | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... izzati vetro (EER 17 02 02) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 euro (zero/94) | kg | 0,94 |
| Nr. 36 A03.03.007.m | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... ccorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero euro (zero/87) | kg | 0,87 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 37 A03.03.007.o | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... la voce codice EER 17 03 01 (EER 17 03 02) a recupero - lastre e/o toppe proveniente dalla demolizione di pavimentazioni euro (trenta/11) | ton | 30,11 |
| Nr. 38 A03.03.007.x | Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... 1 e 17 06 03 (EER 17 06 04) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 euro (uno/81) | kg | 1,81 |
| Nr. 39 A04.01.021.a | Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg, euro (quattrocentocinquantaquattro/52) | giorno | 454,52 |
| Nr. 40 A06.02.002 | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm euro (tre/49) | kg | 3,49 |
| Nr. 41 A07.03.003 | Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm euro (ventinove/19) | mq | 29,19 |
| Nr. 42 A08.01.021 | Copertura con lastre alveolari in policarbonato spessore 6 mm compresi gli appositi profili per il fissaggio alla sottostante struttura e quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (quarantatre/59) | mq | 43,59 |
| Nr. 43 A08.01.034.b | Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in lamiera zincata dello sviluppo della sezione di 400 mm euro (settantauno/72) | m | 71,72 |
| Nr. 44 A09.04.001.d | Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm. euro (quarantaotto/90) | mq | 48,90 |
| Nr. 45 A09.04.004.a | Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 6 mm. euro (trentauno/14) | mq | 31,14 |
| Nr. 46 A09.04.005.a | Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore 12,5 mm, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno e all'esterno di e ... altro occorre per dare l'opera finita . lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore 12,5 mm all'interno di edifici euro (novantatre/80) | mq | 93,80 |
| Nr. 47 A09.04.013 | Stuccatura delle lastre prefabbricate applicata a due mani minimo di stucco su tutta la superficie della parete comprensiva dei giunti , eseguita al fine di uniformare la superficie della intera parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . euro (tredici/00) | mq | 13,00 |
| Nr. 48 A10.01.007.e | Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, a base di bitume dis ... assimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4,5 mm autoprotetta da scaglie di ardesia euro (ventisei/27) | mq | 26,27 |
| Nr. 49 A13.01.001.b | Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/ ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80. euro (sessantasei/11) | mq | 66,11 |
| Nr. 50 A13.01.003.a | Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il tra ... sclusa la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . spessore 6 mm. euro (ventiuno/00) | mq | 21,00 |
| Nr. 51 A14.01.006 | Pavimento autolivellante, realizzato con miscele di resine armate con fibra di vetro o di altro tipo, atte a formare una pavimentazione liscia e monolitica dello spessore finale di ... ratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, ottima resistenza agli acidi, ai detergenti, ai grassi e al calpestio euro (sessantaquattro/04) | mq | 64,04 |
| Nr. 52 A14.01.007 | Pavimento autolivellante, realizzato con resine poliuretaniche senza solventi steso direttamente su supporto esistente, convenientemente preparato, con spessore di 2 mm circa, escl ... arazione, avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, oli, carburanti, alcali euro (settanta/24) | mq | 70,24 |
| Nr. 53 A14.01.018.a .01 | Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale euro (cinquantaotto/41) | mq | 58,41 |
| Nr. 54 A14.01.018.d .01 | Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale euro (novantatre/29) | mq | 93,29 |
| Nr. 55 A15.01.002.b | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino euro (centocinquantauno/80) | mq | 151,80 |
| Nr. 56 A17.02.001.a | Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate euro (nove/13) | kg | 9,13 |
| Nr. 57 A17.02.001.d | Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale euro (dodici/56) | kg | 12,56 |
| Nr. 58 A17.03.001.h | Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta. euro (cinquecentotrentanove/01) | mq | 539,01 |
| Nr. 59 A17.03.005.a | Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio ... lluminio anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m euro (settecentonovantatre/75) | cad. | 793,75 |
| Nr. 60 A19.01.001.a .01 | Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riporta ... ce da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: vetro stampato incolore: spessore 4 ± 0,5÷0,7 mm euro (trentacinque/16) | mq | 35,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 61 A19.01.001.b .02 | Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riporta ... ce da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: vetro stampato colorato: spessore 6 ± 0,6÷0,8 mm euro (cinquantaquattro/88) | mq | 54,88 |
| Nr. 62 A20.01.007.a | Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici ricoperte di smog, compresa la fornitura e l'uso degli appropriati prodotti chimici euro (dodici/18) | mq | 12,18 |
| Nr. 63 A20.01.007.b | Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione scritte (graffiti urbani), compresa la fornitura e l'uso degli appropriati prodotti chimici euro (diciotto/96) | mq | 18,96 |
| Nr. 64 A20.01.008 | Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco euro (sei/32) | mq | 6,32 |
| Nr. 65 A20.01.010 | Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione euro (tre/16) | mq | 3,16 |
| Nr. 66 A20.01.013.a .02 | Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture vinilacriliche euro (dodici/17) | mq | 12,17 |
| Nr. 67 A20.01.018.b .01 | Rivestimento plastico murale al quarzo, esclusi i ponteggi esterni e la preparazione del sottofondo: lucido: con superficie liscia, massimo rilievo 0,5 mm euro (nove/26) | mq | 9,26 |
| Nr. 68 A20.02.001.b | Sverniciatura di opere in legno di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: sverniciatore chimico euro (cinquantanove/21) | mq | 59,21 |
| Nr. 69 A20.02.003.b | Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante turapori a solvente euro (sette/37) | mq | 7,37 |
| Nr. 70 A20.02.004.a | Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura euro (nove/88) | mq | 9,88 |
| Nr. 71 A20.02.004.b | Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (quattro/17) | mq | 4,17 |
| Nr. 72 A20.02.006.b | Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto sintetico brillante euro (ventiquattro/04) | mq | 24,04 |
| Nr. 73 A20.03.001.a | Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica euro (quindici/12) | mq | 15,12 |
| Nr. 74 A20.03.001.e | Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: sgrassaggio con solvente euro (sei/75) | mq | 6,75 |
| Nr. 75 A20.03.001.f | Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: sverniciatore chimico euro (ventiquattro/17) | mq | 24,17 |
| Nr. 76 A20.03.003 | Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle parti stuccate euro (sette/67) | mq | 7,67 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 77 A20.03.006.b | Applicazione di pitture antiruggine su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 5 cm di diametro euro (due/71) | m | 2,71 |
| Nr. 78 A20.03.007.c | Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico satinato euro (diciannove/35) | mq | 19,35 |
| Nr. 79 A20.03.008.b | Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro euro (sei/94) | m | 6,94 |
| Nr. 80 A20.03.008.d | Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro euro (dodici/16) | m | 12,16 |
| Nr. 81 A21.02.001.a | Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc. gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento deve avvenire ... riture; le opere murarie. Valutazione al metro di barra di vetroresina in opera. per barre di diametri da 12 mm a 16 mm euro (trecentoventidue/40) | m | 322,40 |
| Nr. 82 A21.02.004 | Rinforzo di travi o elementi strutturali in legno mediante ferri piatti, di adeguate dimensioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: il collocamento, in zone tese o compresse, ... ro delle frecce e/o cedimenti; le eventuali rimozioni; i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie. euro (centoquarantadue/32) | m | 142,32 |
| Nr. 83 Analisi NP 01 | Fornitura di panchina monoblocco realizzata con impasto armato con acciaio zigrinato.....Dim 2200 x 600 x 518 prodotto tipo fly srl euro (millecinquecentosessanta/00) | cadauno | 1'560,00 |
| Nr. 84 Apparati di lettura | 1 CCn concentratore poe per apparato di lettura badge euro (settecentoquaranta/00) | cadauno | 740,00 |
| Nr. 85 B01.01.005 | Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto euro (dieci/14) | m | 10,14 |
| Nr. 86 B01.05.033.a .01 | Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... con massello di spessore 4 ÷ 6 cm, larghezza 20 ÷ 25 cm, lunghezza 10 ÷ 16 cm: finitura superiore standard colore grigio euro (trentasette/56) | mq | 37,56 |
| Nr. 87 B01.05.039.a | PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calan ... lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm euro (cento/70) | m | 100,70 |
| Nr. 88 B01.05.039.b | PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calan ... ma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm euro (settantacinque/96) | cad | 75,96 |
| Nr. 89 B01.05.039.d | PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calan ... mi: indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm euro (quarantadue/66) | cad | 42,66 |
| Nr. 90 B01.05.039.f | PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calan | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | ... scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm euro (centosette/17) | cad | 107,17 |
| Nr. 91 B01.05.039.i | PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calan ... ma a bolli a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm euro (ottantaotto/91) | cad | 88,91 |
| Nr. 92 B01.05.039.m | PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI Pavimento con superficie a rilievo per percorsi tattili costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calan ... scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta emisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm euro (centoventisei/60) | cad | 126,60 |
| Nr. 93 B01.05.040.a | PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI Pavimento con superficie a rilievo, costituito da gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una miscela omogenea calandrata vulcanizzata, ... lunghezza massima di 13 m, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm euro (centouno/00) | m | 101,00 |
| Nr. 94 B01.06.001.c | Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 25 x 25 cm euro (quarantaotto/25) | m | 48,25 |
| Nr. 95 B43174a | Malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici, ad indurimento rapido per la realizzazione di pavimenti resistenti all'abrasione in uno spessore di 5 ÷ 40 mm, con resa di 16,5 - 17,5 kg/mq per cm di spessore, in sacchi da 25 kg: grigia standard euro (uno/57) | kg | 1,57 |
| Nr. 96 C01.05.025.b | Panchina in alluminio o simili. Sistema di seduta realizzato in estruso di alluminio, design esclusivo: caratterizzato dalla sua flessibilità snellezza di linea e curvatura, armoni ... trattamento contro la corrosione mediante ossidazione anodica ARC 15 microns a norma UNI 4522: dimensioni: cm 300x65x75H euro (duemilatrentaotto/36) | cad | 2'038,36 |
| Nr. 97 C13098g | Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, permeabilità all'aria classe 4 secondo la n ... indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra scorrevole complanare (ribaltascorri) a 2 ante euro (trecentonovanta/85) | mq | 390,85 |
| Nr. 98 Cavo elettrico e cavidotti | Fornitura di cavo elettrico unipolare 6 mm ² , cavidotto Ø 32 mm ² e materiale di fissaggio per una distanza di circa 200 metri lineari euro (milleduecento/00) | a corpo | 1'200,00 |
| Nr. 99 D01.01.004.a | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ... ltro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) euro (ventiuno/69) | cad | 21,69 |
| Nr. 100 D01.01.004.c | Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm o can ... occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante, invertitore, ecc.) euro (undici/63) | cad | 11,63 |
| Nr. 101 D01.01.006.a | Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione diametro ... rivazione in pvc autoestinguente o in ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo NO7V-K: in tubazione o canale in pvc euro (sei/98) | cad | 6,98 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 102 D01.02.004.a | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ... viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T euro (ventisette/11) | cad | 27,11 |
| Nr. 103 D01.02.004.f | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20mm,o canaletta di analogo material ... fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T euro (trentatre/28) | cad | 33,28 |
| Nr. 104 D01.02.006.a | Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o ca ... ve, viti di fissaggio, stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. in tubazione o canale in pvc euro (sette/75) | cad | 7,75 |
| Nr. 105 D02.01.001.c | CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ric ... erimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 2,5 mm ² euro (due/50) | m | 2,50 |
| Nr. 106 D02.01.001.d | CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ric ... iferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 4 mm ² euro (tre/77) | m | 3,77 |
| Nr. 107 D02.01.001.e | CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ric ... iferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 6 mm ² euro (cinque/88) | m | 5,88 |
| Nr. 108 D02.01.001.f | CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' R2 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ric ... ferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla FS17 450/750 V, sezione nominale: FS17 450/750 V conduttori: 1 - sezione 10 mm ² euro (sei/77) | m | 6,77 |
| Nr. 109 D02.05.002b | CAVI per trasmissione dati twistati, schermati Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp euro (quattro/37) | m | 4,37 |
| Nr. 110 D03.01.002.e | Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o simile, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A euro (novantanove/75) | cad | 99,75 |
| Nr. 111 D03.05.002.a | Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A euro (centoottantatre/65) | cad | 183,65 |
| Nr. 112 D05.35.001 | Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20 euro (undici/83) | m | 11,83 |
| Nr. 113 | Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--|--|-----------------------|-------------------------|
| D05.36.002 | nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20 euro (due/78) | m | 2,78 |
| Nr. 114 D05.36.003 | Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 25 euro (due/98) | m | 2,98 |
| Nr. 115 D05.36.004 | Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32 euro (tre/36) | m | 3,36 |
| Nr. 116 D05.37.004 | Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32 euro (sei/84) | m | 6,84 |
| Nr. 117 D07.06.001 | Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 40, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN. completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno: fino a 8 moduli euro (venticinque/63) | cad | 25,63 |
| Nr. 118 D11.08 | Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera euro (venti/54) | cad | 20,54 |
| Nr. 119 D12.06.002.f | Morsettiera a più vie per collegamenti equipotenziali e derivazioni a serraggio indiretto mediante piastrina in rame stagnato, isolate in polycarbonato - grado di estinguenza V-O UL-94 - IP20, tensione nominale 450 V, in opera: a tre vie fino a 16 mm² con attacco guide DIN euro (sei/26) | cad | 6,26 |
| Nr. 120 D17.01.057 | Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ... mo in polycarbonato trasparente - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm euro (centosedici/14) | cad | 116,14 |
| Nr. 121 E01.06.017.a | Condizionatore split system a pompa di calore multi unità interne, compresa la carica di refrigerante lo staffaggio dell'unità esterna e dell'unità interna, i collegamenti elettric ... ere 10 mt. Tecnologia Inverter. Escluse opere murarie unità esterna per 2 unità interne pot. frig. 5 kW pot.term. 5,7 kW euro (duemilaquattrocentoottauno/06) | cad | 2'481,06 |
| Nr. 122 Fornitura rack | Fornitura rack per alloggio apparati informatici e della videosorveglianza euro (settecento/00) | a corpo | 700,00 |
| Nr. 123 G01.14.005.a | Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) euro (duecentosettantauno/33) | mc | 271,33 |
| Nr. 124 LBR o testina di lettura rfid | LBR o testina di lettura rfid apriporta euro (trecentocinquanta/00) | cadauno | 350,00 |
| Nr. 125 Leggio per Mappa tattile | Leggio per Mappa tattile euro (settecento/00) | cadauno | 700,00 |
| Nr. 126 Mano d'opera edile | Mano d'opera per la posa e installazione Operaio Comune euro (ventiquattro/00) | ore | 24,00 |
| Nr. 127 Mano d'opera installatore | Installatore di v livello per impianto di videosorveglianza euro (ventinove/16) | ore | 29,16 |
| Nr. 128 | Mano d'opera per la posa e installazione | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| Mano d'opera operaio comune Nr. 129 | Operaio Comune euro (ventiquattro/00) | ore | 24,00 |
| Mano d'opera operaio comune Nr. 130 | Mano d'opera per smontaggio e smaltimento vecchia porta, installazione nuova porta euro (ventiquattro/00) | ore | 24,00 |
| Mano d'opera operaio comune r Nr. 131 | Mano d'opera per la posa e installazione Operaio Comune euro (ventiquattro/00) | ore | 24,00 |
| Mano d'opera operaio v livello Nr. 132 | Mano d'opera operaio v livello per predisposizione punti rete ed elettrici pannelli multimediali euro (trenta/00) | ore | 30,00 |
| Mano d'opera operaio v livello Nr. 132 | Mano d'opera per la posa e installazione Operaio Comune euro (ventiquattro/00) | ore | 24,00 |
| Mano d'opera edile Nr. 133 | Mappe tattili da posizionare sui leggi euro (settecentocinquanta/00) | cadauno | 750,00 |
| Mappe tattili Nr. 134 NP 01 | POZZETTO MONOLITICO Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico con griglia cm 30 x30 in polipropilene. Reso in opera compreso, lo scavo, la regolazione del piano di posa ,e ... scavo e ogni onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte compresa la rimozione e smaltimento dell'esistente euro (centosettantadue/04) | cadauno | 172,04 |
| Nr. 135 NP 02 | LEGGIO PER MAPPE TATTILI Fornitura e posa in opera di leggione a pavimento stile "Z" in ferro zincato e verniciato colore grigio chiaro o altro colore da concordare per mappa tattile ... 400 mm (b x h) lamiera 4 mm antibrandeaggio h 95 cm dal pavimento,base provvista di fori per ancoraggio a pavimento. euro (duemilasettecentoquarantasette/58) | cadauno | 2'747,58 |
| Nr. 136 NP 03 | MAPPE TATTILI Mappa tattile di orientamento in alluminio monoblocco verniciato Mappa tattile (grafica e legenda) Formato 600 x 400 mm (bx h) costituita da lastra in alluminio colore ... ri a rilievo braille a 6 punti. Validata da I.N.M.A.C.I Istituto per la Mobilita' Autonoma di Ciechi e i Ipovedenti euro (duemilanovecentotrentasette/33) | cadauno | 2'937,33 |
| Nr. 137 NP 04 | IMPIANTO VIDEOCITOFONICO Punto videocitofono esterno cablaggio due fili Bus , comprendente pulsantiera retroilluminata completa di scatola da incasso e telaio porta apparecchi,modu ... one ed ingresso ai contenitori ,quota parte di scatola di derivazione ,esterno 25 mm; grado di protezione minimo IP 40 euro (duemilaseicentoquarantacinque/17) | cadauno | 2'645,17 |
| Nr. 138 NP 05 | PORTA AUTOMATICA INGRESSO TERMINAL Fornitura e posa in opera di automazione per porta scorrevole antisfondamento un'anta completa di un radar,blocco chiusura,kit batterie ,selett ... vecchia porta,il rifacimento del contorno della porta e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (undicimilacentosedici/82) | a corpo | 11'116,82 |
| Nr. 139 NP 06 | IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA Impianto Videosorveglianza a circuito chiuso e predisposizione di un pto rete per eventuale allaccio di altra telecamera Fornitura e posa in opera di n ... o per passaggio cavi il tutto comprensivo di posa in opera e quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (millecentonove/09) | a corpo | 1'309,09 |
| Nr. 140 NP 07 | RACK PER APPARATI Armadio Rack 19" 38 U da pavimento 600x600 Porte anteriori reversibili con vetro temprato conforme alla normative EN UNI 12150-1, con cerniere a sgancio rapido e ... ano terminal e banchine,paline infomobilità,validatori,controllo accessi,per interno ufficio(stampante,telefono,pc) euro (ottocentoottantacinque/50) | a corpo | 885,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 141 NP 08 | PREDISPOSIZIONE PANNELLI MULTIMEDIALI INFOMOBILITA' COTRAL Predisposizione di cablaggio elettrico e dati per due pannelli multimediali collegamenti elettrici e dati e tutto c ... tezione elettrica da cablare nel sottoquadro interno ufficio personale Cotral per dare l'opera finita a regola d'arte euro (quattrocentocinquantacinque/40) | a corpo | 455,40 |
| Nr. 142 NP 09 | TORNELLO INGRESSO TUNNEL Fornitura e posa in opera di tornello a tutta altezza integrato con sistema d'accesso a persone con ridotta mobilità posto all' ingresso/ uscita del tunnel comunicazione parcheggi euro (quarantamilacinquecentonovantatre/85) | a corpo | 40'593,85 |
| Nr. 143 Oneri ricerca passaggi cavi al | Oneri ricerca passaggi cavi all'interno di edificio,finalizzato alla realizzazione degli allacciamenti elettrici e/o dati comprensivo delle aperture di scatole derivazione . verifi ... vo lettrico e datie quant'altro occorre per la realizzazione delle opere MDO Operaio qualificato iv livello elettricista euro (ventiquattro/88) | ore | 24,88 |
| Nr. 144 Oneri ricerca passaggioca vi al | Oneri ricerca passaggio cavi all'interno di edificio,finalizzato alla realizzazione degli allacciamenti elettrici e/o dati comprensivo delle aperture di scatole derivazione . verif ... vo lettrico e datie quant'altro occorre per la realizzazione delle opere MDO Operaio qualificato iv livello elettricista euro (ventiquattro/88) | ore | 24,88 |
| Nr. 145 Panchina | Fornitura di panchina monoblocco realizzata con impasto armato con acciaio zigrinato.....Dim 2200 x 600 x 518 prodotto tipo fly srl euro (millecinquecentosessanta/00) | cadauno | 1'560,00 |
| Nr. 146 Panchina Esterna | Fornitura di panchina monoblocco realizzata con impasto armato con acciaio zigrinato.....Dim 2200 x 600 x 518 prodotto tipo fly srl euro (millecinquecentosessanta/00) | cadauno | 1'560,00 |
| Nr. 147 Panchina Interna | euro (seimilatrecento/00) | cadauno | 6'300,00 |
| Nr. 148 Porta ingresso terminal | Fornitura porta ingresso con automazione,radar di blocco,.....fotocellula radar euro (ottomila/00) | cadauno | 8'000,00 |
| Nr. 149 Pozzetto in polipropilene | Fornitura di pozzetto 30 x 30 euro (venti/00) | cadauno | 20,00 |
| Nr. 150 PREZZIARIO SARDEGNA | Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magis ... iere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. euro (diciannove/17) | cadauno | 19,17 |
| Nr. 151 PREZZIARIO TOSCANA | Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre mq 10,00 euro (undici/40) | m² | 11,40 |
| Nr. 152 Smontaggio porta ingresso term | Smontaggio e smaltimento vecchia porta ingresso terminal, opere di rinforzo telaioper installazione nuova porta euro (cinquecento/00) | cadauno | 500,00 |
| Nr. 153 Tornello a tutta altezza | Fornitura tornello a tutta altezza a doppio ingresso euro (ventiottomila/00) | a corpo | 28'000,00 |
| Nr. 154 Trasporto | Trasporto delle panchine considerando una distanza media di 250 Km percorso di consegna del materiale x un costo di 0,82 €/Km per un costo pari a € 205 euro (duecentocinque/00) | a corpo | 205,00 |
| Nr. 155 Trasporto e | Trasporto e installazione tornello a doppio ingresso a tutta altezza comprese opere di allaccio elettrico e dati, test verifica funzionalità | | |

COMMITTENTE: Cotral Spa [Intervento di Riqualificazione del Nodo di Scambio sito in Piazza Martiri di Ungheria Comune di VELLETRI (L