aspmalo.AOO Portsofgenoa - Rept.DOR/31/2023/0004017.Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FABRIZIO MANCINI Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

P. 3128 - MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI FRONTALINO DELLA CARREGGIATA DELLE RAMPE DI ACCESSO E DI USCITA DAL PIAZZALE DI SAN BENIGNO.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA dei LAVORI di SOMMA URGENZA

Art. 140 D.Lgs 36/2023

PREMESSO CHE:

con verbale di Somma Urgenza protocollo n° Prot. 44516 I - del 23.10.2023, il quale si intende qui integralmente richiamato, veniva accertato che:

- nell'ambito dei lavori relativi al progetto (P.3128-P.3121): Affidamento del "Servizio di valutazione dello stato di sicurezza strutturale delle due rampe di collegamento del piazzale San Benigno con la strada elicoidale e con Via Albertazzi, compreso il piazzale antistante il pre-varco del Porto di Genova", si è verificato il distacco di calcinacci dal frontalino della Rampa di Ponente, caduti sulla via Balleydier sottostante, all'altezza dell'ingresso principale nei locali dell'azienda SARAG RICAMBI SRL;

aspmalo.AOO Portsofgenoa - Prot. 06/11/2023.0047135.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FABRIZIO MANSUETO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

- a seguito della verifica puntuale avvenuta in presenza della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e di dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale si è constatato che le infiltrazioni di acqua piovana provenienti da un giunto della rampa hanno causato l'ammaloramento del calcestruzzo del frontalino e il conseguente distacco di calcinacci;
- a seguito di una verifica più approfondita avvenuta nei giorni seguenti, si è constatato che il degrado rea esteso a entrambe le rampe di accesso al piazzale S Benigno antistante il pre-varco del Porto di Genova";
- si è pertanto verificata una circostanza di somma urgenza che non consente nessun indugio ed è risultato necessario programmare l'immediata esecuzione di opere che impediscano la caduta a terra, su aree aperte al pubblico, di eventuali calcinacci, in fase di distacco e permettano di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- in data 05/10/2023 la ditta Bordo srl . con sede a Genova in Via Ilva 4/2, 30/6 – 16128 ha effettuato il sopralluogo per verificare lo stato di fatto e verificare l'assenza di possibili interferenze;
- in data 27/10/2023 è stato redatto l'ordine dei suddetti lavori di somma urgenza, e inviato alla ditta Bordo srl con legale rappresentante Sig. Gabriele Bordo, il quale, ha fornito all'AdSP il preventivo definitivo sulla base del sopralluogo effettuato;
- i lavori di cui sopra, che venivano consegnati con ordine del 27/10/2023, Prot__02-11-2023_0046609_I, consistevano in:
  - posizionamento di transennamento a protezione dell'area oggetto di intervento;
  - utilizzo di piattaforma aerea per tutta la durata dell'intervento compresi di tutti gli accessori previsti dalle norme vigenti (protezioni, illuminazione, ecc.) e compresi i necessari controlli periodici;
  - Rimozione delle piante rampicanti e successiva asportazione di tutte le parti incoerenti, in fase di distacco;
  - Raccolta dei materiali di risulta, pulizia e conferimento a discarica;
  - Sostituzione o installazione ove necessario di parapetto costituito da tubolare ancorato ai parapetti esistenti
- nei giorni presunti dal 06 all'20 la ditta incaricata eseguirà i lavori di messa in sicurezza.

VISTO:

il comma 4 dell'art. 140 del D .Lgs 36/2023 dispone che entro 10 giorni dalla data del Verbale di somma urgenza venga redatta apposita Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza;

aspmalo.AOO Portsofgenoa - Prot. 06/11/2023.0047135.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da FABRIZIO MANSUETO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

TUTTO CIO' PREMESSO:

Si evidenzia col presente atto che i lavori e le provviste previste nella presente perizia sono limitati alla sola eliminazione della problematica di somma urgenza.

In conseguenza di quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., si è provveduto alla redazione della necessaria documentazione tecnica relativa agli interventi in somma urgenza dai sottoelencati elaborati:

- Relazione Tecnica
- Preventivo lavori
- Elaborati grafici: Dis 01 - Planimetria indicazione aree di intervento

Genova, 06 Novembre 2023

FABRIZIO MANSUETO
06.11.2023
09:15:25
GMT+01:00

RUP

Ing. Fabrizio Mansueto

.....